

ROŠPOH DEL 78 (KS KAMNICA)





MESTNA OBČINA MARIBOR			07.02.2023
UL.HEROJA STANETA 1			
2000 Maribor			
	ROŠPOH		
Sanacija cestišča -plaz			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	266,00
3.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom	m3	312,50
4.	Izvedba betonskega temelja (25x2,5x0,35)	m3	17,50
5.	Izvedba kamnite zložbe z lomljencem	m3	40,00
6.	Izvedba zaključnega venca iz betona	m3	3,75
7.	Izvedba drenaže iz PVC, komplet z vsemi deli	m	50,00
8.	Izvedba PVC jaška fi 40 z LTŽ rešetko	kom	1,00
9.	Strojni zasip kamnite zložbe in drenaže z prodcem 16-32	m3	65,50
10	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom -cestišče	m3	102,00
11	Polaganje geotekstila	m2	304,00
12	Dobava in vgradnja gramoza 0-64 , deb.30cm	m3	91,20
13	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.20cm	m3	60,80
14	Fina izravnava	m2	266,00
15	Dobava,dovoz in strojno-ročno (70:30) vgrajevanja asfalta AC 16 deb.6cm -VF	m2	270,00
16	Ureditev bankin	m2	50,00
17	Ureditev brežine	m2	60,00
18	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	7,00
19	Premaz stikov	m	7,00
20	Izvedba odbojne ograje komplet z vsemi pripadajočimi deli	m	76,00
	Ocenjena vrednost:		420.000,00 €

RUPERČE 32 (KS MALEČNIK RUPERČE)







RUPERČE			
Sanacija cestišča -plaz			
1.	Postavitev popolne zapore z izdelavo elaborata in potrebnimi dovoljenji	kpl	1,00
2.	Strojno rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm	m2	220,00
3.	Rušenje betonskih robnikov	m	40,00
4.	Strojni izkop zemljine III-IV.ktg z odvozom	m3	840,00
5.	Utrjevanje planuma temeljnih tal	m2	22,00
6.	Dobava in vgradnja lomljenca 30-50 cm v višini 80cm	m3	224,00
7.	Dobava in vgradnja prodca 16-32,	m3	224,00
8.	Izvedba drenaže iz PVC, komplet z vsemi deli	m	50,00
9.	Izvedba PVC jaška fi 60 z LTŽ pokrovom	kom	1,00
10.	Polaganje geotekstila 300g	m2	240,00
11.	Dobava in vgradnja gramoza 0-64	m3	448,00
12.	Dobava in vgradnja tampona 0-32 , deb.50cm	m3	140,00
13.	Fina izravnava	m2	240,00
14.	Dobava,dovoz in strojno-ročno (70:30) vgrajevanja asfalta AC 22 deb.8cm -VF	m2	240,00
15.	Dobava,dovoz in strojno-ročno (70:30) vgrajevanja asfalta AC 8 deb.4cm -VF		240,00
16.	Rezanje asfalta deb.do 10cm	m	11,00
17.	Ureditev bankin	m2	48,00
18.	Ureditev brežine	m2	70,00
19.	Premaz stikov	m	11,00
20.	Rušenje in ponovna postavitev odbojne ograje kopleť z vsemi pripadajočimi deli	m	40,00
21.	Dobava in vgradnja hudourniških kanalet	kom	10,00
22.	Izvedba talne signalizacije	kpl	1,00
	Ocenjena vrednost:		220.000,00 €